INFO

OBIETTIVI

Negli ultimi anni è stato pianificato, progettato e in larga parte realizzato, un sistema di percorsi ciclabili in grado di collegare le principali aree periurbane, la città antica e i più significativi luoghi di interesse ambientale e paesaggistico.
Uno degli itinerari più significativi che negli anni si è riusciti a comporre è il percorso che si sviluppa nel quadrante est, dalla città fino a raggiungere la sponda destra del fiume Po, che questo intervento contribuirà a completare.

DETTAGLI

L'opera comprende due interventi:
1) Il completamento del percorso ciclo-pedonale in Via Calzolai
2) Il completamento del percorso ciclo-pedonale in Via Malpasso

Descrizione dell'intervento 2

L'opera in oggetto prevede l'ampliamento dell'attuale sede stradale per consentire la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sede propria della larghezza costante di 3,50 m e della lunghezza complessiva di circa 265 m, nonchè una vasta area da adibire a parcheggio.
L'intervento comporterà la demolizione dell'intera pavimentazione stradale esistente ed il totale rifacimento dei sottofondi, la revoca del doppio senso di circolazione sulla via e la regolamentazione dell'accesso est, che verrà traslato di circa 30 m in direzione della rotatoria di Via Caretti. Il nuovo percorso ciclo-pedonale, sarà realizzato a ridosso delle proprietà private, parallelamente alla sede stradale e protetto, rispetto a quest'ultima, da un bauletto delle dimensioni trasversali di 0,5 m, mentre sull'area verde a lato della sede stradale, saranno realizzati parcheggi inclinati a 45 gradi.
Si provvederà, inoltre, alla realizzazione di una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, alla predisposizione delle opere edili necessarie alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, alla posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto del Codice della Strada e del nuovo assetto della circolazione attribuita a Via Malpasso.

Regione Emilia-Romagna

Un Futuro Sostenibile

Piano azione ambientale Regione Emilia-Romagna.

Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013

COMUNE DI FERRARA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'
[Servizio Infrastrutture, Mobilita' e Traffico]

SCHEDA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Pocaterra
Progettazione: Comune di Ferrara
Direzione Lavori: Geom. Nicola Armari
Ing. Elena Dalpasso

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: EURO 776.315,00 (VIA CALZOLAI E VIA MALPASSO)

IMPORTO DEL CONTRATTO: EURO 424.771,29

DI CUI LAVORI IN ECONOMIA: EURO 10.670,80

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: EURO 16.000,00

Contratto Rep. n. 4657 del 06/02/2015

Impresa Esecutrice: COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l.
Coordinatore Sicurezza: Ing. Sara Zanella

Consegna dei lavori: 09 / 03 / 2015
Durata del cantiere: 150 gg

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DESTRA PO
LOTTO FUNZIONALE 2 - VIA CALZOLAI - VIA MALPASSO

Per informazioni e comunicazioni, contattare il call center del Comune di Ferrara tel. 0532.418878

WWW.COMUNE.FE.IT