



COMUNE DI FERRARA  
Città Patrimonio dell'Umanità  
Assessorato ai Lavori Pubblici

## SCHEDA INFORMATIVA

**Titolo del progetto** Lavori riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie accessibilità e percorsi ciclo pedonali che conducono al MEIS verso il centro storico ed il quartiere ebraico” – lotto funzionale B3 - Ambito MEIS Piangipane -Ripagrande del bando periferie.

**Responsabile e Servizio di riferimento** Responsabile del procedimento : Ing. Luca Capozzi  
Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde

**Progettista e Direttore dei Lavori:** Ing. Franco Mantero

**Localizzazione** Ferrara – Via Piangipane (da via della Grotta a via del Chiozzino) – via del Chiozzino - Via del Turco (da vicolo del Podestà a via Ripagrande)

**Obiettivi dell'intervento:** Il progetto prevede il riassetto dei percorsi pedonali di via Piangipane e di via del Turco che conducono dal MEIS al Centro Storico ed al quartiere ebraico, interessando rispettivamente:

1. VIA PIANGIPANE
2. VIA DEL CHIOZZINO
3. VIA DEL TURCO

**Descrizione dell'intervento dell'intervento:** **VIA PIANGIPANE.** Su entrambi i lati di via Piangipane è previsto, in sostituzione degli esistenti marciapiedi sconnessi e deteriorati, un percorso pedonale realizzato in calcestruzzo “pettinato”. Il percorso prevede una particolare lavorazione superficiale che lo rende antiscivolo oltre che di gradevole aspetto estetico. In corrispondenza del MEIS verrà allargata l'attuale piattaforma in trachite e porfido, con l'utilizzo dei medesimi materiali, per ottenere il duplice risultato di indurre le auto a rallentare in conseguenza al restringimento della carreggiata (portata a 4,00 mt.) e di realizzare uno slargo urbano arredato che valorizzi l'ingresso del nuovo museo. Lungo tutta la via è prevista la fresatura e successiva riasfaltatura della carreggiata con le nuove quote altimetriche richieste dal progetto.

**VIA DEL CHIOZZINO.** Nel primo tratto della via verrà riproposto lato EST un percorso pedonale anch'esso in calcestruzzo

“pettinato” della larghezza di cm. 120 e verrà effettuata la risagomatura della carreggiata stradale in asfalto. Nel secondo tratto invece l'esistente manto di asfalto verrà demolito e sarà riproposto l'originario selciato in ciottoli di fiume di recupero.

**VIA DEL TURCO.** Via del Turco è completamente diversa da via Piangipane, sia per periodo storico che per tipologia di edificato e assetto urbano. Il progetto prevede il rifacimento ex novo dei camminamenti in lastre di trachite con nuove lastre dello spessore di cm. 6 ed il rifacimento dell'acciottolato con recupero del materiale in buono stato di conservazione. Nel tratto tra vicolo del Podestà e Piazzetta San Michele il nuovo marciapiede in trachite avrà una larghezza di cm.100 e le lastre saranno posizionate perpendicolarmente ai fabbricati con un cordolo, sempre in trachite, a coronamento del marciapiede. Nel tratto tra Piazzetta San Michele e via Ripagrande, invece, le nuove lastre in trachite saranno posate a correre parallelamente ai fabbricati con una fascia di ciottoli posata a ridosso dei fabbricati, seguendo la classica disposizione presente in molte vie del centro storico. La larghezza del camminamento, stante la ridotta larghezza della strada, sarà di cm. 90 per la trachite oltre la fascia di circa 15-20 cm. per i ciottoli a ridosso dei fabbricati.

**RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.** Il progetto prevede inoltre il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nelle vie interessate. In via Piangipane verranno posti in opera nuovi apparecchi LED su tesate aeree, mentre in via del Turco verranno restaurate le esistenti mensole storiche, opportunamente modificate, e posti in opera nuovi apparecchi illuminanti a lampara a LED, del tutto simili a quelli esistenti.

**RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E RETE IDRICA.** Contestualmente ai lavori appaltati dal Comune di Ferrara, Hera provvederà al rifacimento delle reti idrica e fognaria in via del Turco.

**Dati di Contratto**

Il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica- 13594/2021 P.G.

**Ditta appaltatrice:**

EUROSCAVI S.r.l.  
Via Cà Mignola Vecchia, 743  
45021 Badia Polesine (RO)

*Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:* 240 gg.

**Stato di attuazione**

Consegna lavori in data 09/03/2021  
0%

**Stato dei lavori:**

-

**Finanziamento :**

Importo totale opera: 600.000,00 €

Importo lavori di contratto 359.463,50 €

di cui 16.000,00 € per oneri della sicurezza

**Tipologia di  
finanziamento ed  
esecuzione:**

La spesa complessiva del quadro economico post aggiudicazione, al netto del ribasso di gara e minore IVA, pari ad Euro 507.136,06 è finanziata con fondi destinati alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, assegnati al Comune di Ferrara con delibera CIPE n.72 del 07/08/2017, convenzione tra Comune e Presidenza del Consiglio dei Ministri approvata con atto GC n. 656/149748 del 05/12/2017 e sottoscritta in data 22/12/2017.

**Contatti :**

Comune di Ferrara

Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde

Tel. 0532 418878 - 418879