

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO RELAZIONI CON I CITTADINI E IL TERRITORIO

U.O. RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PROGETTO FRAZIONI, STATISTICA

Scheda tecnica dell'intervento di restauro

A cura del Servizio Beni Monumentali e Patrimonio del Comune di Ferrara

Stato di conservazione e danneggiamento del Monumento:

La richiesta di restauro partita dalla comunità era dovuta al **cattivo stato di conservazione del monumento**, la cui **pietra** si presentava **alterata** a causa dei depositi di **polvere e patine biologiche** legate all'ambiente circostante. Anche la **cancellata** in ferro battuto, che circonda l'opera in pietra, necessitava di manutenzione in quanto completamente **arrugginita**. Il cattivo stato in cui versavano i gradini e il vialetto d'ingresso, poi, comprometteva l'accesso al monumento e al Parco della Rimembranza.

In aggiunta a questo, all'inizio di **gennaio 2022**, a seguito di una forte raffica di vento, un albero retrostante il monumento si è abbattuto su di esso danneggiandolo gravemente. Cadendo l'albero ha spezzato la colonna in due parti distaccandola dal piedistallo. Nel crollo le lastre laterali recanti i nomi dei caduti si sono staccate dalla colonna, restando danneggiate. Il peso dell'albero e della colonna, poi, hanno provocato la deformazione della cancellata metallica già compromessa e della recinzione esterna che perimetra l'intera area.

Nel **maggio 2022**, quindi, l'Amministrazione Comunale ha avviato i lavori di restauro, a cura del **Servizio Beni Monumentali e Patrimonio**, per ricostruire il monumento e restituirlo alla sua comunità.

Gli interventi di restauro:

Il progetto di ricostruzione è stato redatto dai **tecnici comunali** (responsabile dei lavori è stato l'ingegnere **Paolo Rebecchi**; progettista e direttore l'architetto **Natascia Frasson**) e approvato dalla **Soprintendenza**.

- L'area è stata messa in sicurezza.
- Il monumento è stato ripristinato sia dal punto di vista **strutturale** sia dal punto di vista **visivo**.
- La **colonna** in marmo è stata ricostruita e consolidata con resine epossidiche e mediante inserimento di perni metallici.
- Il **capitello** è stato ricostruito e preparato in loco con l'inserimento di un perno metallico per il successivo posizionamento della colonna.
- Le **lastre in marmo** sono state riparate e incollate su una lastra di marmo di supporto. È stata installata una struttura di sostegno in acciaio collegata alla colonna sulla quale posare le lastre restaurate. Tale sistema è stato studiato al fine di ripristinare l'assetto originale del monumento senza alterarne la percezione visiva.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO RELAZIONI CON I CITTADINI E IL TERRITORIO

U.O. RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PROGETTO FRAZIONI, STATISTICA

- Gli **elementi metallici** sono stati verniciati previa campionatura in loco del colore originale, per uniformare l'intervento di ricostruzione.
- I **cancelletti** metallici danneggiati sono stati riparati e riposizionati.

In previsione dell'attuazione del secondo lotto di interventi (a cura della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara) che interesseranno l'area verde del Parco della Rimembranza adiacente al Monumento, è stato predisposto il prelievo dei 27 segnaoli, ai fini della loro conservazione, recupero e riposizionamento al termine dei lavori di consolidamento dell'argine e ripristino dell'area verde.